

TOMADA DE PREÇO 016/2023 – PMI

CARTA PROPOSTA

CONSTRUTORA NOVA ERA LTDA, no endereço Av. Campos Novos, N° 233, Sala 02, Bairro São Vicente, Itajaí/SC, Telefone 47 3248-2223

E-mail: engenharia@adriconstrutora.com.br

Prezados senhores,

A **CONSTRUTORA NOVA ERA LTDA**, apresenta e submete à vossa apreciação, a nossa **PROPOSTA DE PREÇO**, relativa à execução do objeto da **Tomada de Preço nº 012/2023**.

O preço do item **EXECUÇÃO DAS OBRAS DO TRECHO 2 DA AVENIDA PADRE CARLOS GUESSER**, Incluindo material e mão de obra, em estrita observância aos memoriais e planilhas e projetos anexos ao processo. A proposta para execução do objeto da licitação supramencionada para o item é de **RS 460.270,01 (QUATROCENTOS E SESSENTA MIL, DUZENTOS E SETENTA REAIS E UM CENTAVO)**.

OBS:

- Anexa a esta carta proposta estará a planilha com preços unitários, BDI e cronograma físico financeiro dos objetos deste processo licitatório;
- **Declaramos que esta proposta tem validade de 60 (sessenta) dias, contados da data fixada para o seu recebimento e abertura;**
- Forma de pagamento: O pagamento será efetuado conforme medição e observado o cronograma físico financeiro, com condição de pagamento prevendo prazo de 30(trinta) dias corridos, contados da conclusão e do faturamento de cada etapa realizada;
- Declaramos que o preço proposto compreende todas as despesas (frete, taxas, impostos, ou outras que venham a incidir), para a perfeita e cabal execução do objeto, ficando a Prefeitura livre de qualquer oneração;
- **Declaramos ainda que o prazo de execução da obra é conforme os cronogramas apresentados, a contar do recebimento da Ordem de Serviço;**
- **Declaramos que a empresa se compromete a seguir o especificado no memorial descritivo;**
- **Declaramos que o prazo de garantia é de 05 (cinco) anos para os serviços contratados que deverá correr a partir da data do recebimento definitivo da obra, pelo setor de engenharia do contratante ou fiscalização;**
- **Declaramos que apresentaremos a matrícula CNO no início da obra e sua respectiva certidão previdenciária, ao final;**
- Indicamos o Engenheiro Civil Otávio Augusto Folle, CREA/SC 170307-7, responsável técnico pela obra;

Otávio Augusto Folle
Engenheiro Civil
CREA 170307-7

Adriane Pohl Vicente
CPF: 001.450.940-73
Sócia Proprietária



NOVA ERA
CONSTRUTORA

- Declaramos que todos os produtos confeccionados pertinentes à conclusão da obra serão de autoria da Construtora Nova Era, sendo confeccionados por marca própria;
- Caso nos seja adjudicado o objeto da presente licitação, nos comprometemos a assinar o contrato no prazo determinado no documento de convocação, indicando para esse fim a Sra. Adriane Pohl Vicente, ocupante do cargo de Sócia Proprietária, CPF 001.450.940-73, Residente na Av. Campos novos, N°233, Bairro São Vicente, Itajaí/SC, CEP 88309-650, como representante legal desta empresa.

Atenciosamente,

Itajaí, 30 de outubro de 2023

Adriane Pohl Vicente

CPF: 001.450.940-73
Sócia Proprietária

ADRIANE POHL VICENTE
REPRESENTANTE LEGAL
CPF : 001.450.940/73
RG : 5.866.901

Otávio Augusto Folle

Engenheiro Civil
CREA 170307-7

CONSTRUTORA NOVA ERA LTDA
CNPJ: 20.444.752/0001-59

Av. Campos Novos, N° 233, sala 02
Bairro São Vicente – Itajaí/SC
CEP: 88309-650
Fone (47)3048-2223



ESTADO DE SANTA CATARINA
 PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHOTA
 CONSTRUTORA NOVA ERA LTDA - CNPJ 20.444.752/0001-59
 AV. CAMPOS NOVOS, 233, SALA 02 - BAIRRO SÃO VICENTE - ITAJAÍ/SC
 TOMADA DE PREÇO Nº 02/2023 - PMI

TRECHO 02 DA AVENIDA PADRE CARLOS GUESSER - BAIRRO ILHA BELA

BDI 1 24,23%
 BDI 2 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
PLANILHA DE ORÇAMENTO									
TRECHO 02 DA AVENIDA PADRE CARLOS GUESSER - BAIRRO ILHA BELA									
SERVIÇOS INICIAIS									
1.1									R\$460.270,01
1.1.1	COMPOSIÇÃO	1	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	M2	4,50	344,82	24,23%	R\$428,37	R\$1.927,67
1.1.2	COMPOSIÇÃO	2	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	MÉS	4,00	3.602,24	24,23%	R\$4.475,06	R\$17.900,24
1.1.3	COMPOSIÇÃO	3	RETIRADA DE MEIO-FIO EXISTENTE, COM EMPILHAMENTO	M	32,45	10,19	24,23%	R\$12,66	R\$410,82
1.1.4	SINAPI	97635	DEMOLIÇÃO DE PAVIMENTO INTERRAVADO, DE FORMA MANUAL, COM REAPROVEITAMENTO	M2	75,60	16,22	24,23%	R\$20,15	R\$1.523,34
1.1.5	SINAPI	97629	DEMOLIÇÃO DE LAJES DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO	M3	4,80	119,55	24,23%	R\$148,52	R\$712,90
1.1.6	SINAPI	100982	CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3 - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRPAULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M3/111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE=M3)	M3	11,60	7,73	24,23%	R\$9,60	R\$111,36
1.1.7	SINAPI	95875	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM)	M3XKM	20,90	2,13	24,23%	R\$2,65	R\$55,39
1.2			DRENAGEM PLUVIAL - ADEQUAÇÃO						R\$17.863,82
1.2.1	SINAPI	90106	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/JUMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO) RETROSCAVADEIRA. (0,26 M3), LARGURA DE 0,8 M A 1,5M, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA	M3	24,30	6,67	24,23%	R\$8,29	R\$201,45
1.2.2	COMPOSIÇÃO	6	ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 30 CM, JUNTA MANTA BIDIM, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO)	M	23,00	24,14	24,23%	R\$29,99	R\$689,77
1.2.3	COTAÇÃO	7	TUBO EM CONCRETO SIMPLES, CLASSE PS-2, MACHO/FÊMEA, DN 300 MM, PARA ÁGUAS PLUVIAIS (NBR 8890)	M	23,00	36,71	24,23%	R\$45,60	R\$1.048,80
1.2.4	COMPOSIÇÃO	22	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE MANTA BIDIM RT-10	M2	9,90	9,00	24,23%	R\$11,18	R\$110,68
1.2.5	SINAPI	93379	REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROSCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³ / POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA DE 0,8 A 1,5 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM SOLO DE 1ª CATEGORIA EM LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_04/2016	M3	22,00	17,76	24,23%	R\$22,06	R\$485,32
1.2.6	COMPOSIÇÃO	35	BOCA DE LOBO DE GRELHA - CORPO (H=80 CM) - EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS	UND	12,00	351,39	24,23%	R\$436,53	R\$5.238,36
1.2.7	COMPOSIÇÃO	37	BOCA DE LOBO DE GRELHA - CORPO (H=40 CM) E GRELHA	UND	12,00	157,00	24,23%	R\$195,04	R\$2.340,48
1.2.8	COMPOSIÇÃO	38	BOCA DE LOBO DE GAVETA - CORPO (H=80 CM) - EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS	UND	8,00	509,51	24,23%	R\$632,96	R\$5.063,68
1.2.9	COMPOSIÇÃO	40	BOCA DE LOBO DE GAVETA - CORPO (H=40 CM) E TAMPA	UND	8,00	270,19	24,23%	R\$335,66	R\$2.685,28
3			PAVIMENTAÇÃO PISTA						R\$256.224,55

40

Quirino Augusto Folle
 Engenheiro Civil
 CREA 170307-7

Adriane Poff Vicente
 CNPJ: 001.450.940-73
 Sócia Proprietária

CONSTRUTORA NOVA ERA LTDA
 CNPJ: 20.444.752/0001-59

TRECHO 02 DA AVENIDA PADRE CARLOS GUESSER - BAIRRO ILHA BELA


BDI 1 24,23%
 BDI 2 0,00%

PLANILHA DE ORÇAMENTO										
Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
1.3.1	SINAPI	100577	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARENOSO. AF_11/2019	M2	2.610,70	0,98	24,23%	R\$1,22	R\$3.185,05	
1.3.2	SINAPI	94273	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016	M	691,00	49,16	24,23%	R\$61,07	R\$42.199,37	
1.3.3	SINAPI	92394	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO SEXTAVADO DE 25 X 25 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_12/2015	M2	2.610,70	65,01	24,23%	R\$80,76	R\$210.840,13	
4			PAVIMENTAÇÃO CALÇADA						R\$91.310,28	
1.4.1	SINAPI	100978	CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E DESCARGA LIVRE - MATERIAL PROVENIENTE DAS ESCAVAÇÕES DA DRENAGEM PLUVIAL	M3	2,30	5,97	24,23%	R\$7,42	R\$17,07	
1.4.2	SINAPI	6081	ARGILA OU BARRO PARA ATERRO/REATERRO (COM TRANSPORTE ATÉ 10 KM)	M3	50,10	47,03	24,23%	R\$58,43	R\$2.927,34	
1.4.3	SINAPI	97084	COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS TIPO PLACA VIBRATÓRIA. AF_09/2021	M2	1.047,90	0,66	24,23%	R\$0,82	R\$859,28	
1.4.4	COMPOSIÇÃO	53	MEIO-FIO INTERNO EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO 10 X 30 X 80 CM - FCK=25 MPa - INCLUINDO REJUNTE E REATERRO	M	99,00	32,63	24,23%	R\$40,54	R\$4.013,46	
1.4.5	SINAPI	92396	EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_12/2015	M2	696,70	66,17	24,23%	R\$82,20	R\$57.268,74	
1.4.6	COMPOSIÇÃO	54	SINALIZAÇÃO TÁTIL DIRECIONAL EM "PAVER" 20 X 20 X 6 CM - FCK=35 MPa	M2	79,50	74,28	24,23%	R\$92,28	R\$7.336,26	
1.4.7	COMPOSIÇÃO	55	SINALIZAÇÃO TÁTIL DE ALERTA EM "PAVER" 20 X 20 X 6 CM - FCK=35 MPa	M2	32,30	74,28	24,23%	R\$92,28	R\$2.980,64	
1.4.8	SINAPI	94990	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_07/2016	M3	16,80	740,43	24,23%	R\$919,84	R\$15.453,31	
1.4.9	SINAPI	96624	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_08/2017	M3	1,30	143,24	24,23%	R\$177,95	R\$231,34	
1.4.10	SINAPI	6081	ARGILA OU BARRO PARA ATERRO/REATERRO (COM TRANSPORTE ATÉ 10 KM)	M3	0,60	47,03	24,23%	R\$58,43	R\$35,06	
1.4.11	SINAPI	98504	PLANTIO DE GRAMA EM PLACAS. AF_05/2018	M2	12,80	11,81	24,23%	R\$14,67	R\$187,78	
5			SINALIZAÇÃO VIÁRIA						R\$72.229,64	
1.5.1	SICRO	5213408	LINHA SIMPLES CONTÍNUA - LFO-1 COR AMARELA - PINTURA DE FAIXA COM TERMOPLÁSTICO POR ASPERSÃO - ESPESSURA DE 1,5 MM	M2	4,70	44,68	24,23%	R\$55,51	R\$260,90	
1.5.2	SICRO	5213408	LINHA DE BORDO - LBO COR BRANCA - PINTURA DE FAIXA COM TERMOPLÁSTICO POR ASPERSÃO - ESPESSURA DE 1,5 MM	M2	76,30	44,68	24,23%	R\$55,51	R\$4.235,41	

Adriane Pófil Vicente
 CPF: 001.450.940-73
 Sócia Proprietária

Engenheiro Civil
 CREA 170307-7

CONSTRUTORA NOVA ERA LTDA
 CNPJ: 20.444.752/0001-59



ESTADO DE SANTA CATARINA
 PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHOTA
 CONSTRUTORA NOVA ERA LTDA - CNPJ 20.444.752/0001-59
 AV. CAMPOS NOVOS, 233, SALA 02 - BAIRRO SÃO VICENTE - ITAJAÍ/SC
 TOMADA DE PREÇO Nº 02/2023 - PMI

TRECHO 02 DA AVENIDA PADRE CARLOS GUESSER - BAIRRO ILHA BELA

BDI 1 24,23%
 BDI 2 0,00%

PLANILHA DE ORÇAMENTO

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
1.5.3	SICRO	5213408	MARCAÇÃO DE CICLOFAIXA - MCI COR VERMELHA - PINTURA DE FAIXA COM TERMOPLÁSTICO POR ASPERSÃO - ESPESSURA DE 1,5 MM	M2	32,10	44,68	24,23%	R\$55,51	R\$1.781,87
1.5.4	SICRO	5213408	MARCAÇÃO DE CICLOFAIXA - MCI COR BRANCA - PINTURA DE FAIXA COM TERMOPLÁSTICO POR ASPERSÃO - ESPESSURA DE 1,5 MM	M2	53,40	44,68	24,23%	R\$55,51	R\$2.964,23
1.5.5	SICRO	5214003	LINHA DE RETENÇÃO - LRE COR BRANCA - PINTURA DE SETAS E ZEBRADOS COM TERMOPLÁSTICO POR ASPERSÃO - ESPESSURA DE 1,5 MM	M2	35,20	53,65	24,23%	R\$66,65	R\$2.346,08
1.5.6	SICRO	5214003	FAIXA DE TRAVESSIA DE PEDESTRES DO TIPO ZEBRADA - FTP-1 COR BRANCA - PINTURA DE SETAS E ZEBRADOS COM TERMOPLÁSTICO POR ASPERSÃO - ESPESSURA DE 1,5 MM	M2	112,60	53,65	24,23%	R\$66,65	R\$7.504,79
1.5.7	SICRO	5214003	MARCAÇÃO DE CRUZAMENTO RODOCICLOVIÁRIO - MCC PARALELOGRAMAS COR BRANCA - PINTURA DE SETAS E ZEBRADOS COM TERMOPLÁSTICO POR ASPERSÃO - ESPESSURA DE 1,5 MM	M2	22,40	53,65	24,23%	R\$66,65	R\$1.492,96
1.5.8	SICRO	5214003	MARCAÇÃO DE CRUZAMENTO RODOCICLOVIÁRIO - MCC COR VERMELHA - PINTURA DE SETAS E ZEBRADOS COM TERMOPLÁSTICO POR ASPERSÃO - ESPESSURA DE 1,5 MM	M2	43,70	53,65	24,23%	R\$66,65	R\$2.912,61
1.5.9	SICRO	5213408	MARCA DELIMITADORA DE ESTACIONAMENTO REGULAMENTADO - MER COR BRANCA - PINTURA DE FAIXA COM TERMOPLÁSTICO POR ASPERSÃO - ESPESSURA DE 1,5 MM	M2	31,70	44,68	24,23%	R\$55,51	R\$1.759,67
1.5.10	SICRO	5214003	SÍMBOLO INDICATIVO DE FAIXA DE TRÁNSITO DE USO DE CICLISTAS - SIC "BICICLETA" COR BRANCA - PINTURA DE SETAS E ZEBRADOS COM TERMOPLÁSTICO POR ASPERSÃO - ESPESSURA DE 1,5 MM	M2	6,60	53,65	24,23%	R\$66,65	R\$439,89
1.5.11	SICRO	5214003	LEGENDA PARE - COR BRANCA - PINTURA DE SETAS E ZEBRADOS COM TERMOPLÁSTICO POR ASPERSÃO - ESPESSURA DE 1,5 MM	M2	3,20	53,65	24,23%	R\$66,65	R\$213,28
1.5.12	SICRO	5213362	TACHÃO REFLETIVO EM PLÁSTICO INJETADO - BIDIRECIONAL - FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO	UND	139,00	84,67	24,23%	R\$105,19	R\$14.621,41
1.5.13	SICRO	5213456	R-1 - PARADA OBRIGATÓRIA - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE PLACA DE REGULAMENTAÇÃO EM FIBRA, R1 LADO 0,25 M - PELÍCULA RETROREFLETIVA TIPO I + SI	UND	9,00	210,65	24,23%	R\$261,69	R\$2.355,21
1.5.14	COMPOSIÇÃO	59	PLACA DE REGULAMENTAÇÃO D=50 CM - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO	UND	39,00	136,12	24,23%	R\$169,10	R\$6.594,90
1.5.15	COMPOSIÇÃO	61	PLACA DE ADVERTÊNCIA L=50 CM - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO	UND	17,00	160,56	24,23%	R\$199,46	R\$3.390,82
1.5.16	COMPOSIÇÃO	64	PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO DE RUA, DIMENSÕES 45 X 25 CM	M	10,00	84,54	24,23%	R\$105,02	R\$1.050,20
1.5.17	SINAPI	7701	TUBO AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, DN 2.1/2", E = *3,65* MM, PESO *6,51* KG/M (NBR 5580)	M	159,95	86,90	24,23%	R\$107,96	R\$17.268,20
1.5.18	SINAPI	94964	CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2:7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	M3	1,80	463,84	24,23%	R\$576,23	R\$1.037,21

40

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

Otávio Augusto Folle
 Engenheiro Civil
 CREA 170307-7

Adriane Polif Vicente
 CPF: 001.450.940-73
 Sócia Proprietária

CONSTRUTORA NOVA ERA LTDA
 CNPJ: 20.444.752/0001-59



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHOITA
CONSTRUTORA NOVA ERA LTDA - CNPJ 20.444.752/0001-59
AV. CAMPOS NOVOS, 233, SALA 02 - BAIRRO SÃO VICENTE - ITAJAI/SC
TOMADA DE PREÇO N° 02/2023 - PMI

TRECHO 02 DA AVENIDA PADRE CARLOS GUESSEY - BAIRRO ILHA BELA

BDI 1 24,23%
BDI 2 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
------	-------	--------	-----------	---------	------------	--------------------------------	---------	--------------------------------	-------------------

PLANILHA DE ORÇAMENTO

Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada
Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.

Ilhota 30 de outubro de 2023

Adriane Pohl Vicente
CPF: 001.450.940-73
Sócia Proprietária

Eng Otávio Augusto Folle
CREA/SC 170307-7
Engenheiro Civil

Otávio Augusto Folle
Engenheiro Civil
CREA 170307-7


CONSTRUTORA NOVA ERA LTDA
CNPJ: 20.444.752/0001-59

BDI SERVIÇO		
Item Componente do BDI	Valores Propostos	
Administração Central	4,01%	
Seguro e Garantia	0,40%	
Risco	0,56%	
Despesas Financeiras	1,11%	
Lucro	6,92%	
I1: PIS e COFINS	3,65%	
I2: ISSQN (conforme legislação municipal)	5,00%	
I3: Cont. Prev s/Rec.Bruta (Lei 12844/13 - Desoneração)	0,00%	
Desoneração da folha de pagamento	NÃO	X
	SIM	
BDI - SEM Desoneração da folha de pagamento	24,23%	
BDI - COM Desoneração da folha de pagamento		

BDI elaborado conforme equação para cálculo do percentual do BDI recomendada pelo Acórdão 2622/2013 - TCU.



Adriane Pohl Vicente
CPF: 001.450.940-73
Sócia Proprietária




Eng Otávio Augusto Folle
CREA/SC 170307-7
Engenheiro Civil

Otávio Augusto Folle
Engenheiro Civil
CREA 170307-7

Ilhota 30 de outubro de 2023

CONSTRUTORA NOVA ERA LTDA
CNPJ: 20.444.752/0001-59





ESTADO DE SANTA CATARINA
 PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHOTA
 CONSTRUTORA NOVA ERA LTDA - CNPJ 20.444.752/0001-59
 AV. CAMPOS NOVOS, 233, SALA 02 - BAIRRO SÃO VICENTE - ITAJAI/SC
 TOMADA DE PREÇO N° 02/2023 - PMI

TRECHO 02 DA AVENIDA PADRE CARLOS GUESSER - BAIRRO ILHA BELA

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	PARCELAS:	MESES				TOTAL
				1	2	3	4	
	TRECHO 02 DA AVENIDA PADRE CARLOS GUESSER - BAIRRO ILH	R\$460.270,01	% PERÍODO VALOR (R\$)	1,07% R\$4.935,89	2,90% R\$13.331,89	59,06% R\$271.838,48	36,97% R\$170.163,75	100,00% R\$460.270,01
1.1	SERVIÇOS INICIAIS	R\$22.641,72	% PERÍODO VALOR (R\$)	21,80% R\$4.935,89	21,80% R\$4.935,89	29,20% R\$6.611,38	27,20% R\$6.158,55	100,00% R\$22.641,72
1.2	DRENAGEM PLUVIAL - ADEQUAÇÃO	R\$17.863,82	% PERÍODO VALOR (R\$)	0,00% R\$0,00	47,00% R\$8.396,00	53,00% R\$9.467,82	0,00% R\$0,00	100,00% R\$17.863,82
3	PAVIMENTAÇÃO PISTA	R\$256.224,55	% PERÍODO VALOR (R\$)	0,00% R\$0,00	0,00% R\$0,00	82,00% R\$210.104,13	18,00% R\$46.120,42	100,00% R\$256.224,55
4	PAVIMENTAÇÃO CALÇADA	R\$91.310,28	% PERÍODO VALOR (R\$)	0,00% R\$0,00	0,00% R\$0,00	50,00% R\$45.655,14	50,00% R\$45.655,14	100,00% R\$91.310,28
5	SINALIZAÇÃO VIÁRIA	R\$72.229,64	% PERÍODO VALOR (R\$)	0,00% R\$0,00	0,00% R\$0,00	0,00% R\$0,00	100,00% R\$72.229,64	100,00% R\$72.229,64
	ACUMULADO		% VALOR (R\$)	1,07% R\$4.935,89	3,97% R\$18.267,79	63,03% R\$290.106,26	100,00% R\$460.270,01	

Ilhota 30 de outubro de 2023

Adriane Poil Vicente
 CPF: 001.450.940-73
 Sócia Proprietária

Otávio Augusto Folle
 Engenheiro Civil
 CREA 170307-7

Eng Otávio Augusto Folle
 CREA/SC 170307-7
 Engenheiro Civil

CONSTRUTORA NOVA ERA LTDA
 CNPJ: 20.444.752/0001-59