



**SANTA MÔNICA**  
CONSTRUÇÕES

PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHOTA /SC  
PROCESSO 519/2023  
EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS Nº 020/2023 - FME

**CARTA DE APRESENTAÇÃO**

EMPREITEIRA DE MÃO-DE-OBRA SANTA MÔNICA LTDA –EIRELI – ME, pessoa jurídica de direito privado, com sede à Rua DOUTOR NEREU RAMOS, 152 – Bairro COLONINHA, município de GASPAR/SC, CEP 89.110-000, inscrita no CNPJ sob nº-17.086.078/0001-73, por intermédio de seu representante legal o Sr. Valmir de Souza, CPF 546.763.399-68, apresenta sua Proposta de Preço:

**OBJETO LICITADO**

**OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE ENGENHARIA (COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA) PARA EXECUÇÃO DE OBRA DE AMPLIAÇÃO DO GINÁSIO DE ESPORTES CLARA FISCHER PASQUALINI – ILHOTA SC, CONFORME PROJETO BÁSICO, MEMORIAIS DESCRITIVO E QUANTITATIVO, CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO, PLANILHA ORÇAMENTÁRIA E PROJETOS DIVERSOS**

O preço global obtido aplicando-se as quantidades de materiais e serviços fornecidos aos preços unitários compostos de acordo com as especificações do orçamento é de **R\$ 277.849,02 (DUZENTOS E SETENTA E SETE MIL, OITOCENTOS E QUARENTA E NOVE REAIS E DOIS CENTAVOS)**, COM BDI APLICADO DE 22,47 %, e já incluídos os encargos sociais e trabalhistas, impostos federais, estaduais e municipais e todas e quaisquer despesas diretas e indiretas inerentes à execução dos serviços.

Aceita todos os termos do presente Edital e assume a execução do objeto completo de acordo com todos os elementos de projeto entregues: materiais, mão de obra, máquinas,

ferramentas, impostos, taxas, transportes, alimentação, vestimenta de trabalho, encargos trabalhistas, material de segurança, ficando também por conta do construtor o fornecimento de água e energia elétrica, destinados à execução do objeto licitado.

**Condições de pagamento:** Aceitamos o pagamento após a conclusão de cada etapa do cronograma físico-financeiro, tendo a medição a devida aprovação e mediante apresentação de cópia das guias de recolhimento do FGTS e do INSS, bem como da quitação da Folha de Pagamento dos empregados envolvidos na execução do objeto contratual, bem como da Nota Fiscal e do respectivo Relatório de Medição devidamente aprovado pelo MUNICÍPIO, assim como pelo representante da CONTRATADA sob pena de aplicação das penalidades por descumprimento do contrato, e retenção do pagamento. Serão pagos somente os serviços efetivamente realizados, não sendo computados materiais em trânsito ou dispostos na obra sem a efetiva execução.

**Prazo de Execução:** 120 (CENTO E VINTE) dias consecutivos iniciando após a data do recebimento da Ordem de Compra/Serviço e assinatura do contrato.

**Prazo de Validade da Proposta:** Não inferior a 60 (Sessenta) dias, contados do dia data de entrega dos envelopes contendo a mesma.

Dados para Depósito Bancário:

Banco: BRASIL

Agência: 2858 Dígito: 4

Conta: 12850 Dígito:3

Dados do Responsável pela Assinatura do Contrato:

Representante Legal

Nome: Valmir de Souza

CPF- 546.763.399-68 e RG-1.633.152-4

Atenciosamente,

ILHOTA 29 DE JANEIRO DE 2024

EMPREITEIRA DE MÃO DE OBRA SANTA MÔNICA LTDA - EIRELI - ME

CNPJ 17.086.078/0001-73

INSCRIÇÃO MUNICIPAL/GASPAR-SC 12260

VALDIR BENTO FALCHETTI

PROCURADOR

CPF 250 995 239-00

ENG. CIVIL CREA SC 011 176-2



**SANTA MÔNICA**  
CONSTRUÇÕES

EMPREITEIRA DE MÃO DE OBRA SANTA MÔNICA LTDA - EIRELI - ME  
R. DOUTOR NEREU RAMOS 152 - COLONINHA CEP 89 110-110 - GASPAR SC  
CNPJ 17 086 078/0001-73 / E-MAIL: engenhariasantamonica@gmail.com

PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHOTA SC  
 PROCESSO Nº 519/2023  
 TOMADA DE PREÇOS Nº 020/2023 - FME

		BDI 1	BDI 2	BDI 3							
		22,47%	0,00%	0,00%							
Item	Fonte	Código	Descrição	UNID.	QUANT.	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	Preço Unitário (cl BDI cl desc) (R\$)	Preço Total cl desc (R\$)
<b>CONSTRUÇÃO DE CANCHA DE BOCHA</b>											
1.1.											
1.1.1.	Composição	12	ADMINISTRAÇÃO LOCAL						310.445,84		277.849,03
1.2.											
1.2.1.	SINAPI	103689	SERVIÇOS INICIAIS	UND	1,00	12.049,44	BDI 1	14.756,95	14.756,95	13.207,47	13.207,47
1.2.2.	Composição	1	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA DE ALUMINIO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GRADILHO DE TÁBUAS.	M2	4,50	314,76	BDI 1	385,49	5.091,21		4.556,63
1.3.											
1.3.1.	SINAPI	97628	DEMOLIÇÕES	M	57,20	47,91	BDI 1	58,68	3.356,50	345,01	1.552,57
1.4.											
1.4.1.	Composição	32	DEMOLIÇÃO DE LAJES, EM CONCRETO ARMADO, DE FORMA MANUAL, MOVIMENTAÇÃO DE TERRA	M3	0,38	286,36	BDI 1	350,71	133,27		119,28
1.4.2.	SINAPI	98525	RASPAGEM DE CAMADA VEGETAL, LIMPEZA E	M2	171,11	5,92	BDI 1	7,25	1.240,55	313,89	119,28
1.4.3.	SINAPI	93382	ESCAVAÇÃO MECANIZADA PARA VIGA BALDRAME COM MINI-REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE	M3	6,14	48,59	BDI 1	59,51	365,39	6,49	4.460,84
1.4.4.	Composição	33	ATERRO MECANIZADO DE ÁREA COM MINICARREGADEIRA, COM	M3	4,54	26,89	BDI 1	32,93	149,50	53,26	327,02
1.5.											
1.5.1.	Composição	27	INFRAESTRUTURA - FUNDAÇÃO DA CANCHA DE BOCHA	M3	39,67	66,46	BDI 1	81,39	3.228,74	29,47	133,80
1.6.											
1.6.1.	SINAPI	96624	ESTACA BROCA DE CONCRETO ARMADO, DIÂMETRO DE 20CM, INFRAESTRUTURA - VIGAS BALDRAME DA CANCHA DE BOCHA	M	60,00	88,38	BDI 1	108,24	6.494,40	96,87	5.812,49
1.6.2.	Composição	24	ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO (PEDRA BRANCA W-2), APLICADO EM	M3	0,90	161,96	BDI 1	198,35	178,52		12.915,62
1.6.3.	SINAPI	96543	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÓRMA PARA VIGA	M2	45,75	144,90	BDI 1	177,46	8.118,80	177,52	159,78
1.6.4.	SINAPI	96545	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-	KG	58,10	19,36	BDI 1	23,71	1.377,55	158,83	7.286,33
1.6.5.	SINAPI	96557	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-	KG	90,40	16,09	BDI 1	19,71	1.781,78	21,22	1.232,91
1.7.											
1.7.1.	SINAPI	96624	CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAMES, SUPERESTRUTURA - LAJE DE PISO DA CANCHA DE BOCHA E= 8 CM	M3	3,45	703,92	BDI 1	862,09	2.974,21	17,64	1.594,69
1.7.2.	Composição	31	CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO (PEDRA BRANCA W-2), APLICADO EM	M3	9,60	161,96	BDI 1	198,35	1.904,16	771,57	2.661,92
1.7.3.	Composição	36	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM JUNTA DE DILATAÇÃO COM ISOPOR 10 MM E SELANTE ELÁSTICO	M2	96,00	102,98	BDI 1	126,12	12.107,52	177,52	1.704,22
1.8.											
1.8.1.	SINAPI	92409	SUPERESTRUTURA - PILARES H= 100 CM DA CANCHA DE BOCHA	M	56,00	14,40	BDI 1	17,64	987,84	15,79	884,12
1.8.2.	SINAPI	92759	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÓRMA DE PILARES RETANGULARES	M2	10,80	245,43	BDI 1	300,58	3.246,26	269,02	4.330,75
1.8.3.	SINAPI	92762	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE	KG	12,20	15,47	BDI 1	18,95	231,19	16,96	2.905,40
1.8.4.	Composição	14	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 30 MPa, COM USO DE BOMBA -	KG	59,90	12,16	BDI 1	14,89	891,91	13,33	206,92
				M3	0,55	696,98	BDI 1	853,59	469,47	763,96	798,26
											420,18

*[Handwritten signatures and initials in blue ink]*



1.16.2.	Composição	5	ARGILA ESPALHADA NA CANCHA, INCLUSIVE COMPACTAÇÃO -	M3	6,72	101,83	BDI 1	124,71	838,05	111,62	750,05
1.17.			<b>ESQUADRIAS E ACESSÓRIOS</b>								
1.17.1.	Composição	6	PORTA DE MADEIRA, MACIÇA (PESADA OU SUPERPESADA), LISA,	UN	1,00	423,10	BDI 1	518,17	912,39		816,59
1.17.2.	Composição	7	PLACAR DE PONTOS DE BOCHA 60 X 25 CM, EM MDF, PINTADO, E= 1,5	UND	1,00	321,89	BDI 1	394,22	518,17	463,76	463,76
1.18.			<b>COBERTURA - ESTRUTURA</b>								
1.18.1.	Composição	8	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE MEIA TESOUSA DE MADEIRA NÃO	UND	9,00	5.103,16	BDI 1	6.249,84	103.610,78		92.731,65
1.18.2.	Composição	9	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR CAIBROS 16 X 8 CM, PARA	M2	267,12	91,77	BDI 1	112,39	56.248,56	5.593,61	50.342,46
1.18.3.	Composição	10	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE PILAR, EM MADEIRA, 20 X 20 CM, PARA	UND	5,00	1.596,08	BDI 1	1.954,72	30.021,62	100,59	26.869,35
1.18.4.	Composição	20	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE PILAR, EM MADEIRA, 20 X 20 CM, PARA	UND	5,00	1.235,73	BDI 1	1.513,40	9.773,60	1.749,47	8.747,37
1.19.			<b>COBERTURA - TELHAMENTO</b>								
1.19.1.	SINAPI	94210	TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCEMENTO E = 0,9MM, COM	M2	284,16	48,81	BDI 1	59,78	16.987,08	53,50	15.203,44
1.20.			<b>COBERTURA - CALHAS</b>								
1.20.1.	SINAPI	94229	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24,	M	25,10	178,53	BDI 1	218,65	10.432,34		9.336,94
1.20.2.	SINAPI	94228	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24,	M	43,70	92,38	BDI 1	113,14	5.485,12	195,69	4.911,87
1.21.			<b>COBERTURA - IMUNIZAÇÃO/PINTURA</b>								
1.21.1.	SINAPI	102193	LIXAMENTO DE MADEIRA PARA APLICAÇÃO DE FUNDO OU PINTURA.	M2	278,24	2,32	BDI 1	2,84	790,20	2,54	707,23
1.21.2.	SINAPI	102234	PINTURA IMUNIZANTE PARA MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021	M2	278,24	26,83	BDI 1	32,86	9.142,97	29,41	8.182,96
1.21.3.	SINAPI	102213	PINTURA VERNIZ (INCOLOR) ALQUÍDICO EM MADEIRA, USO INTERNO E	M2	278,24	21,80	BDI 1	26,70	7.429,01	23,90	6.648,96
1.22.			<b>INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - MATERIAIS</b>								
1.22.1.	SINAPI	95812	CONDULETE DE PVC, TIPO LB, PARA ELETRÓDUTO DE PVC SOLDÁVEL	UN	1,00	27,48	BDI 1	33,65	9.790,20		8.762,23
1.22.2.	SINAPI	95815	CONDULETE DE PVC, TIPO TB, PARA ELETRÓDUTO DE PVC SOLDÁVEL	UN	19,00	35,78	BDI 1	43,82	33,65	30,12	30,12
1.22.3.	SINAPI	95812	CONDULETE DE PVC, TIPO LB, PARA ELETRÓDUTO DE PVC SOLDÁVEL	UN	9,00	27,48	BDI 1	33,65	832,58	39,22	745,16
1.22.4.	SINAPI	95728	ELETRÓDUTO RÍGIDO SOLDÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), APARENTE -	M	65,60	27,77	BDI 1	34,01	302,85	30,12	271,05
1.22.5.	SINAPI	91924	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V,	M	264,60	3,03	BDI 1	3,71	2.231,06	30,44	1.998,80
1.22.6.	SINAPI	91926	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V,	M	76,80	4,30	BDI 1	5,27	981,67	3,32	878,59
1.22.7.	SINAPI	92980	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV,	M	127,40	9,22	BDI 1	11,29	404,74	4,72	362,24
1.22.8.	SINAPI	97882	CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM CONCRETO PRÉ-	UN	3,00	220,08	BDI 1	269,53	1.438,35	10,10	1.287,32
1.22.9.	SINAPI	93653	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A -	UN	5,00	11,56	BDI 1	14,16	808,59	241,23	723,69
1.22.10	SINAPI	93654	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A -	UN	1,00	12,37	BDI 1	15,15	70,80	12,67	63,37
1.22.11	SINAPI	93659	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A -	UN	1,00	26,62	BDI 1	32,60	15,15	13,56	13,56
1.22.12	Composição	22	ELETRÓDUTO RÍGIDO SOLDÁVEL, PVC, DN 60 MM (2"), APARENTE -	M	7,00	34,21	BDI 1	41,90	32,60	29,18	29,18
1.22.13	SINAPI	97688	ELETRÓDUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 63 (2"), PARA REDE DE	M	44,00	12,35	BDI 1	15,13	293,30	37,50	262,50
1.22.14	Composição	17	DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	M	18,00	55,95	BDI 1	68,52	665,72	13,54	595,82
1.22.15	Composição	18	LUMINÁRIA LED REFLETOR, RETANGULAR, LUZ BRANCA, 30W -	UN	1,00	250,23	BDI 1	306,46	1.233,36	61,33	1.103,86
1.22.16	Composição	28	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO, SEM BARRAMENTO, EM PVC, DE	UN	2,00	31,76	BDI 1	38,90	308,46	274,28	274,28
1.22.17	SINAPI	97599	TOMADA 2P+T 10A, 250V, CONJUNTO MONTADO PARA SOBREPOR 4" X	UN	2,00	25,12	BDI 1	30,76	77,80	34,82	69,63
			2"	UN	2,00	25,12	BDI 1	30,76	61,52	27,53	55,06
			LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM	UN	2,00	25,12	BDI 1	30,76	61,52	27,53	55,06

Handwritten signatures and initials in blue ink, including a large signature at the top right and several smaller ones below it.



PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHOTA SC  
 PROCESSO Nº 519/2023  
 TOMADA DE PREÇOS Nº 020/2023 - FME

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR		1º MÊS		2º MÊS		3º MÊS		4º MÊS	
		\$	%	\$	%	\$	%	\$	%	\$	%
1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	RS 13.207,47	4,75%								
2	SERVIÇOS INICIAIS	RS 4.556,63	1,64%	RS 4.556,63	100,00%						
3	DEMOLIÇÕES	RS 119,28	0,04%	RS 119,28	100,00%						
4	MOVIMENTO DE TERRA	RS 4.460,84	1,61%	RS 4.460,84	100,00%						
5	INFRAESTRUTURA FUNDALÇÃO CANCHA DE BOCHA	RS 5.812,49	2,09%	RS 5.812,49	100,00%						
6	INFRAESTRUTURA - VIGAS BALDRAMES DA CANCHA DE BOCHA	RS 12.915,62	4,68%	RS 12.915,62	100,00%						
7	INFRAESTRUTURA - LAJE PISO DA CANCHA DE BOCHA	RS 13.424,57	4,83%			RS 13.424,57	100,00%				
8	SUPERESTRUTURA - PILARES H: 100 CM DA CANCHA DE BOCHA	RS 4.330,75	1,56%			RS 4.330,75	100,00%				
9	SUPERESTRUTURA - PILARES H: 150 CM DA CANCHA DE BOCHA	RS 4.185,98	1,51%			RS 4.185,98	100,00%				
10	SUPERESTRUTURA - CINTAS DA CANCHA DE BOCHA	RS 11.586,20	4,17%			RS 11.586,20	100,00%				
11	INFRAESTRUTURA - SAPATAS DE APOIO DA COBERTURA	RS 3.747,83	1,35%	RS 3.747,83	100,00%						
12	SUPERESTRUTURA - LAJE DE PISO DO ENTORNO DA CANCHA DE BOCHA	RS 10.797,20	3,89%			RS 10.797,20	100,00%				
13	SUPERESTRUTURA - RAMPA DE CONCRETO	RS 294,43	0,11%			RS 294,43	100,00%				
14	PAREDES	RS 8.460,15	3,04%	RS 3.095,57	36,59%	RS 294,43	100,00%				
15	REVESTIMENTOS E ACABAMENTOS	RS 20.780,68	7,48%			RS 5.364,58	63,41%				
16	PAVIMENTAÇÃO	RS 1.320,40	0,48%			RS 6.471,10	31,14%	RS 14.309,58	68,86%		
17	ESQUADRIAS E ACESSÓRIOS	RS 816,59	0,29%			RS 1.320,40	100,00%				
18	COBERTURA - ESTRUTURA	RS 92.731,65	33,37%					RS 816,59	100,00%		
19	COBERTURA - TELHAMENTO	RS 15.203,44	5,47%					RS 92.731,65	100,00%		
20	COBERTURA - CALHAS	RS 9.336,94	3,36%					RS 15.203,44	100,00%		
21	COBERTURA - IMUNIZAÇÃO - PINTURA	RS 15.539,15	5,59%							RS 9.336,94	100,00%
22	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - MATERIAIS	RS 8.762,23	3,15%	RS 723,76	8,26%					RS 15.539,15	100,00%
23	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - MOVIMENTAÇÃO DE TERRA	RS 669,97	0,24%	RS 669,97	100,00%					RS 8.038,47	91,74%
24	INSTALAÇÕES PLUVIAIS - MATERIAIS	RS 6.810,03	2,45%	RS 4.376,81	64,27%						
25	INSTALAÇÕES PLUVIAIS - MOVIMENTAÇÃO DE TERRA	RS 628,55	0,23%	RS 628,55	100,00%					RS 2.433,22	35,73%
26	SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ELÉTRICAS	RS 289,07	0,10%	RS 289,07	100,00%						
27	PINTURA - PREPARAÇÃO DA SUPERFÍCIE	RS 369,12	0,13%	RS 289,07	100,00%						
28	PINTURA - APLICAÇÃO DA PINTURA	RS 6.050,46	2,18%							RS 369,12	100,00%
29	PAISAGISMO	RS 641,30	0,23%							RS 6.050,46	100,00%
	TOTAL	RS 277.849,02	100,00%	RS 41.396,42	14,90%	RS 57.775,21	20,79%	RS 123.061,26	44,29%	RS 55.616,13	20,02%
	TOTAL ACUMULADO	RS 277.849,02	100,00%	RS 41.396,42	14,90%	RS 99.171,63	35,69%	RS 222.232,89	79,98%	RS 277.849,02	100,00%

EMPREITEIRA DE MÃO DE OBRA SANTA MÔNICA EIRELI  
 CNPJ 17 086078/0001-73  
 VALDIR BENTO FALCHETTI  
 PROCURADOR  
 CPF 250 995 239-00  
 CI 323 678 SSP SC

ILHOTA 29 DE JANEIRO DE 2024  
 VALDIR BENTO FALCHETTI  
 ENG. CIVIL  
 CREA SC 011.176-2



PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHOTA SC

PROCESSO Nº 519/2023

TOMADA DE PREÇOS PARA OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA Nº 020/2023 - FME

COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DO BDI

ITEM	Item componente do BDI	%
R	Risco	0,97
S	Seguro	0,40
G	Garantia	0,40
DF	Despesas Financeiras	0,59
AC	Administração Central	3,00
L	Lucro	6,16
T	Impostos	8,65
I <sub>1</sub>	Pis	0,65
I <sub>2</sub>	Cofins	3,00
I <sub>3</sub>	ISS	3,00
I <sub>4</sub>	CPRB (CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA SOBRE RECEITA BRUTA)	

Acórdão n.º 2622/2013-TCU/Plenário

$$BDI = \frac{(1 + (AC + R + S + G))(1 + DF)(1 + L)}{(1 - T)} - 1$$

$$(1+AC+S+R+G) = 1,0477$$

$$(1+DF) = 1,0059$$

$$(1+L) = 1,0616$$

$$(1-I) = 0,9135$$

$$BDI = 22,47\%$$

AC: taxa de administração central;

S: taxa de seguros;

R: taxa de riscos;

G: taxa de garantias;

DF: taxa de despesas financeiras;

L: taxa de lucro/remuneração;

T: taxa de incidência de impostos (PIS, COFINS, ISS, CPRB).

ILHOTA, 29 DE JANEIRO DE 2024

*[Assinatura]*  
EMPREENHEIRA DE MÃO DE OBRA SANTA MÔNICA EIRELI

CNPJ 17 086078/0001-73

VALDIR BENTO FALCHETTI

PROCURADOR

CPF 250 995 239-00

CI 323 678 SSP SC

*[Assinatura]*  
VALDIR BENTO FALCHETTI

ENG.CIVIL

CREA SC 011 176-2



*[Assinaturas]*