



PACOPEDRA
Obras de Infraestrutura

CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 001/2023
PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHOTA
DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO

Objeto:

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA E SINALIZAÇÃO VIÁRIA DA RUA PEDRO JACOB NO BAIRRO BOA VISTA, COM ÁREA DE PAVIMENTAÇÃO DE 25.448,75M².

PROPOSTA DE PREÇOS

PROPONENTE: PACOPEDRA PAVIMENTADORA E COMÉRCIO DE PEDRAS LTDA.
CNPJ nº 79.485.892/0001-18

Data de Entrega: 30 de janeiro de 2024 às 08h30min.

Data de Abertura: 30 de janeiro de 2024 às 09h00min.





PACOPEDRA
Obras de Infraestrutura

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHOTA

CONCORRÊNCIA PÚBLICA nº 001/2023 – PMI
Data abertura: 30/01/2024
Horário Abertura: 09:00h

ANEXO III

PROPOSTA DE PREÇOS

EMPRESA: PACOPEDRA PAVIMENTADORA E COMÉRCIO DE PEDRAS LTDA.
ENDEREÇO: RUA ALBERTO FRANCISCO JUNKES, 55
FONE: (47) 3332-8521
CNPJ: 79.485.892/0001-18
E-mail: pacopedra@pacopedra.com.br
Dados Bancários: Banco do Brasil/ Ag: 0921-0/ CC: 7070-x

VALIDADE DA PROPOSTA: 60 (sessenta) dias, a partir da data estabelecida para entrega dos envelopes nº 02 - "PROPOSTA DE PREÇOS".

PRAZO DE EXECUÇÃO DO OBJETO LICITADO: A contar da emissão da ORDEM DE SERVIÇO, conforme prazo do cronograma.

CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: Medições mensais. O pagamento será efetuado através de transferência bancária em até 30 dias após emissão da Nota Fiscal, devidamente atestada pela Secretaria Municipal competente. Não será aceito boleto bancário para pagamento. Na Nota Fiscal será obrigatório estar descrito o número do Contrato.

Item	Descrição	Qtde.	Valor Unit	Valor Total
1	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA E SINALIZAÇÃO VIÁRIA DA RUA PEDRO JACOB NO BAIRRO BOA VISTA, COM ÁREA DE PAVIMENTAÇÃO DE 25.448,75M ²	1,00	5.251.601,97	5.251.601,97


Total Geral: 5.251.601,97

ATENÇÃO:

A proponente deverá apresentar anexos à "Proposta de Preços": A planilha orçamentaria (anexo IV), o BDI (anexo V) e o Cronograma Físico-Financeiro (anexo VI) devidamente preenchidos.

Gaspar/SC, 30 de janeiro de 2024.

Atenciosamente,


Gisiele Adaise de Souza Schramm
Sócia/Administradora
Eng. Civil CREA/SC 089.509-8



Rua Alberto Francisco Junkes, 55 – Bairro Santa Terezinha - Gaspar - SC - CEP 89114-238
CNPJ 79.485.892/0001-18 – Inscrição Estadual 251.379.132 – Inscrição Municipal 1630
E-mail: pacopedra@pacopedra.com.br - Fone: (47) 3332-8521



PACOPEDRA
Obras de Infraestrutura

Prefeitura Municipal de Ilhota - SC

Orçamento de obra - PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA RUA PEDRO JACOB

Data: 29/01/2024

Empresa: PACOPEDRA PAVIMENTADORA E COMÉRCIO DE PEDRAS LTDA

CNPJ: 79.485.892/0001-18

Cidade: Gaspar

Telefone: (47) 3332-8521

UF: SC

Contratação de obra por preço global

% DESC. 1,00

Item	Descrição dos Itens	U.M.	Qtde.	Custo base R\$	%BDI/K/TRDE	Base	Prego base R\$	Custo Un. R\$	%BDI/K/TRDE	Prego Un. R\$	Total R\$	
1	SERVIÇOS INICIAIS										222.307,28	
1.1	SERVIÇOS INICIAIS										1.828,89	
1.1.1	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	M2	3,0000	382,62		24,20	475,21	378,7938		24,20	470,46	1.411,38
1.1.2	PLACA DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA PADRÃO AMFRI	M2	0,8000	424,44		24,20	527,15	420,1956		24,20	521,89	417,51
1.2	ADMINISTRAÇÃO LOCAL										220.478,39	
1.2.1	EQUIPE TÉCNICA RESPONSÁVEL PELA EXECUÇÃO DA OBRA	UND	1,0000	84.988,94		24,20	105.556,26	84.139,0506		24,20	104.500,70	104.500,70
1.2.2	EQUIPE DE TOPOGRAFIA, INCLUSIVE TRANSPORTE E EQUIPAMENTOS	UND	1,0000	43.296,30		24,20	53.774,00	42.863,3370		24,20	53.236,27	53.236,27
1.2.3	EQUIPE DE CONTROLE TECNOLÓGICO	MES	4,0000	6.749,84		24,20	8.383,30	6.682,3416		24,20	8.299,47	33.197,88
1.2.4	LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, COM 1 SANITARIO, PARA ESCRITORIO, COMPLETO, SEM DIVISORIAS INTERNAS	MES	4,0000	895,00		15,28	1.031,76	886,0500		15,28	1.021,44	4.085,76
1.2.5	LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, PARA ESCRITORIO, SEM DIVISORIAS INTERNAS E SEM SANITARIO	MES	4,0000	699,21		15,28	806,05	692,2179		15,28	797,99	3.191,96
1.2.6	TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA COM CAPACIDADE DE 11 T E COM GUINDAUTO DE 45 T.M - RODOVIA PAVIMENTADA	TKKM	205,9000	1,47		24,20	1,83	1,4553		24,20	1,81	372,68
1.2.7	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO	UND	1,0000	14.654,12		24,20	18.200,42	14.507,5788		24,20	18.018,41	18.018,41
1.2.8	RECOMPOSIÇÃO PARCIAL DE CERCA COM MOURÃO DE CONCRETO - ARAME	M	302,9500	10,40		24,20	12,92	10,2960		24,20	12,79	3.874,73
2	PAVIMENTAÇÃO PISTA										4.883.595,10	
2.1	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO	M2	25.467,6000	1,15		24,20	1,43	1,1385		24,20	1,42	36.163,99
2.2	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUB BASE COM MACADAME SECO - BRITA COMERCIAL	M3	5.254,2000	181,78		24,20	225,77	179,9622		24,20	223,51	1.174.366,24



Handwritten signatures in blue ink.

Handwritten signature in blue ink.




PACOPEDRA
Obras de Infraestrutura

2.3	CARGA, MANOBRRA E DESCARGA DE AGREGADOS OU SOLOS EM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M ³ - CARGA COM CARREGADEIRA DE 3,40 M ³ (EXCLUSIVA) E DESCARGA EM DISTRIBUIDOR AUTOPROPELIDO	T	11.033,8000	2,56	24,20	3,18	2,5344	24,20	3,14	34,646,13
2.4	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M ³ , EM VIA PAVIMENTADA	TKKM	212.952,3000	0,81	24,20	1,01	0,8019	24,20	0,99	210.822,78
2.5	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE COM BRITA GRADUADA SIMPLIS - BRITA COMERCIAL	M3	3.940,6000	212,76	24,20	264,25	210,6324	24,20	261,60	1.030.860,96
2.6	CARGA, MANOBRRA E DESCARGA DE AGREGADOS OU SOLOS EM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M ³ - CARGA COM CARREGADEIRA DE 3,40 M ³ (EXCLUSIVA) E DESCARGA EM DISTRIBUIDOR AUTOPROPELIDO	T	8.669,3000	2,56	24,20	3,18	2,5344	24,20	3,14	27.221,60
2.7	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M ³ , EM VIA PAVIMENTADA	TKKM	167.317,5000	0,81	24,20	1,01	0,8019	24,20	0,99	165.644,33
2.8	EXECUÇÃO DE IMPRIMAÇÃO COM EMULSAO ASFALTICA	M2	25.467,6000	0,41	24,20	0,51	0,4059	24,20	0,51	12.988,48
2.9	EMULSAO ASFALTICA P/ IMPRIMAÇÃO - EAC PRIMING, COM TRANSPORTE (ACRESCIDO DE ICMS)	T	30,5600	4,176,50	15,28	4,814,67	4,134,7350	15,28	4,766,53	145.665,16
2.10	EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSAO ASFALTICA RR-2C	M2	25.467,6000	0,28	24,20	0,35	0,2772	24,20	0,35	8.913,66
2.11	AQUISIÇÃO DE EMULSAO ASFALTICA RR-2C (COM TRIBUTOS - ICMS 17%)	T	11,5000	3,354,99	15,28	3,867,63	3,321,4401	15,28	3,828,96	44.033,04
2.12	TRANSPORTE DE EMULSAO ASFALTICA RR-2C EM RODOVIA PAVIMENTADA (COM TRIBUTOS - ICMS 17%)	T	11,5000	197,07	15,28	227,18	195,0993	15,28	224,91	2.586,47
2.13	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFALTICO, FAIXA C, CAMADA DE ROLAMENTO - AREIA E BRITA COMERCIAIS	T	3.740,7000	198,46	24,20	246,49	196,4754	24,20	244,03	912.843,02
2.14	AQUISIÇÃO DE CIMENTO ASFALTICO DE PETRÓLEO CAP 50-70 A GRANEL (COM TRIBUTOS - ICMS 17%)	T	236,5000	3,243,62	15,28	3,739,25	3,211,1838	15,28	3,701,85	875.487,53
2.15	TRANSPORTE DE CAP 50-70 A GRANEL EM RODOVIA PAVIMENTADA (COM TRIBUTOS - ICMS 17%)	T	236,5000	413,96	15,28	477,21	409,8204	15,28	472,44	111.732,06
2.16	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M ³ , EM VIA PAVIMENTADA	TKKM	90.524,9000	0,81	24,20	1,01	0,8019	24,20	0,99	89.619,65
3	ROTATÓRIA EM CONCRETO ARMADO									
										24.683,20



Handwritten signature in blue ink.

Handwritten signature in blue ink.



PACOPEDRA

Obras de Infraestrutura

3.1	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, ESPESURA DE 5CM - CONFEÇÃO EM BETONEIRA E LANÇAMENTO MANUAL - AREIA E BRITA COMERCIAIS	M3	1,6000	438,59	24,20	544,73	434,2041	24,20	539,28	862,85
3.2	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA LAJES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA E = 12 MM	M2	1,6000	102,18	24,20	126,91	101,1582	24,20	125,64	201,02
3.3	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA	M2	47,2500	67,89	24,20	84,32	67,2111	24,20	83,47	3.943,96
3.4	ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM	KG	166,6000	14,03	24,20	17,43	13,8897	24,20	17,25	2.873,85
3.5	ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRAO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM	KG	436,9000	11,73	24,20	14,57	11,6127	24,20	14,42	6.300,10
3.6	CONCRETAGEM COM CONCRETO USINADO, FCK 25 MPa - EXCLUI BOMBAMENTO	M2	13,2500	605,11	24,20	751,55	599,0589	24,20	744,03	9.858,40
3.7	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE ATERRIO COM SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO - EXCLUSIVE SOLO, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE.	M3	3,5000	11,33	24,20	14,07	11,2167	24,20	13,94	48,79
3.8	ARGILA OU BARRO PARA ATERRIO/REATERRO (RETRADA NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	M3	3,5000	36,51	15,28	42,09	36,1449	15,28	41,66	145,81
3.9	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE AGREGADOS OU SOLOS EM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³ - CARGA COM CARREGADEIRA DE 3,40 M³ (EXCLUSIVA) E DESCARGA EM DISTRIBUIDOR AUTOPROPELIDO	T	7,2000	2,56	24,20	3,18	2,5344	24,20	3,14	22,61
3.10	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³ - RODOVIA PAVIMENTADA	TXKM	139,0000	0,86	24,20	1,07	0,8514	24,20	1,06	147,34
3.11	PLANTIO DE GRAMA EM PLACAS	M2	17,3500	13,05	24,20	16,21	12,9195	24,20	16,05	278,47
4	SINALIZAÇÃO VIÁRIA									
4.1	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL									
4.1.1	LFO-3 COR AMARELA - LINHA DUPLA CONTÍNUA - PINTURA DE FAIXA COM TERMOPLÁSTICO POR ASPERSÃO - ESPESURA DE 1,5 MM	M2	849,1400	48,51	24,20	60,25	48,0249	24,20	59,64	50.642,71



Handwritten signature in blue ink.


Handwritten signature in blue ink.



PACOPEDRA

Obras de Infraestrutura

4.1.2	LBO COR BRANCA - LINHA DE BORDO - PINTURA DE FAIXA COM TERMOPLÁSTICO POR ASPERSÃO - ESPESSURA DE 1,5 MM	M2	864,0900	48,51	24,20	60,25	48,0249	24,20	59,64	51.534,33
4.1.3	LCO-A COR AMARELA CADÊNCIA 1:1 - LINHA DE CONTINUIDADE - PINTURA DE FAIXA COM TERMOPLÁSTICO POR ASPERSÃO - ESPESSURA DE 1,5 MM	M2	0,9600	48,51	24,20	60,25	48,0249	24,20	59,64	57,25
4.1.4	LRE COR BRANCA - LINHA DE RETENÇÃO - PINTURA DE SETAS E ZEBRADOS COM TERMOPLÁSTICO POR ASPERSÃO - ESPESSURA DE 1,5 MM	M2	3,9200	48,51	24,20	60,25	48,0249	24,20	59,64	233,79
4.1.5	LDP COR BRANCA CADÊNCIA 1:1 - LINHA DE 'DÉ A PREFERÊNCIA' - PINTURA DE SETAS E ZEBRADOS COM TERMOPLÁSTICO POR ASPERSÃO - ESPESSURA DE 1,5 MM	M2	3,1000	48,51	24,20	60,25	48,0249	24,20	59,64	184,88
4.1.6	LCA-A COR AMARELA - LINHA DE CANALIZAÇÃO - PINTURA DE FAIXA COM TERMOPLÁSTICO POR ASPERSÃO - ESPESSURA DE 1,5 MM	M2	6,9800	48,51	24,20	60,25	48,0249	24,20	59,64	416,29
4.1.7	ZPA-A COR AMARELA - ZEBRADO DE PREENCHIMENTO DA ÁREA DE PAVIMENTO NÃO UTILIZÁVEL - PINTURA DE SETAS E ZEBRADOS COM TERMOPLÁSTICO POR ASPERSÃO - ESPESSURA DE 1,5 MM	M2	5,9000	58,28	24,20	72,38	57,6972	24,20	71,66	422,79
4.1.8	SIP COR BRANCA - SÍMBOLO INDICATIVO DE INTERSEÇÃO COM VIA QUE TEM PREFERÊNCIA - PINTURA DE SETAS E ZEBRADOS COM TERMOPLÁSTICO POR ASPERSÃO - ESPESSURA DE 1,5 MM	M2	4,8000	58,28	24,20	72,38	57,6972	24,20	71,66	343,97
4.1.9	PARE COR BRANCA - LEGENDA - PINTURA DE SETAS E ZEBRADOS COM TERMOPLÁSTICO POR ASPERSÃO - ESPESSURA DE 1,5 MM	M2	0,8000	58,28	24,20	72,38	57,6972	24,20	71,66	57,33
4.2	SINALIZAÇÃO POR CONDUÇÃO ÓPTICA									
4.2.1	TACHÃO REFLETIVO EM PLÁSTICO INJETADO - BIDIRECIONAL - FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO	UND	22,0000	91,70	24,20	113,89	90,7830	24,20	112,75	2.480,50
4.3	SINALIZAÇÃO VERTICAL									
4.3.1	SINALIZAÇÃO VERTICAL DE REGULAMENTAÇÃO									
4.3.1.1	R-1 - PARADA OBRIGATÓRIA - PLACA DE REGULAMENTAÇÃO EM FIBRA, R1 LADO O 248 M - PELÍCULA RETROREFLETIVA TIPO I + SI - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO	UND	1,0000	234,96	24,20	291,82	232,6104	24,20	288,90	288,90



PACOPEDRA

Handwritten signature or mark.



PACOPEDRA

Obras de Infraestrutura

4.3.1.2	R-2 - DE A PREFERÊNCIA - PLACA DE REGULAMENTAÇÃO EM FIBRA, R2 LADO 0,60 M - PELÍCULA RETORREFLETIVA TIPO I + SI - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO	UND	3,0000	163,07	24,20	202,53	161,4393	24,20	200,51	601,53
4.3.1.3	R-19 - VELOCIDADE MÁXIMA PERMITIDA - PLACA DE REGULAMENTAÇÃO D=50 CM - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO	UND	14,0000	151,98	24,20	188,76	150,4602	24,20	186,87	2.616,18
4.3.1.4	R-33 - SENTIDO DE CIRCULAÇÃO NA ROTATÓRIA - PLACA DE REGULAMENTAÇÃO D=50 CM - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO	UND	3,0000	151,98	24,20	188,76	150,4602	24,20	186,87	560,61
4.3.2	SINALIZAÇÃO VERTICAL DE ADVERTÊNCIA									1.708,58
4.3.2.1	A-3A - PISTA SINUOSA À ESQUERDA - PLACA DE ADVERTÊNCIA L=50 CM - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO	UND	3,0000	179,21	24,20	222,58	177,4179	24,20	220,36	661,08
4.3.2.2	A-3B - PISTA SINUOSA À DIREITA - PLACA DE ADVERTÊNCIA L=50 CM - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO	UND	1,0000	179,21	24,20	222,58	177,4179	24,20	220,36	220,36
4.3.2.3	EA-8 - PISTA SINUOSA NOS PRÓXIMOS METROS - PLACA DE ADVERTÊNCIA 0,70 M X 0,80 M - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO	UND	2,0000	336,35	24,20	417,75	332,9865	24,20	413,57	827,14
4.3.3	SINALIZAÇÃO VERTICAL DE INDICAÇÃO									225,96
4.3.3.1	PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO DE RUA, DIMENSÕES 45 X 25 CM	UND	2,0000	91,89	24,20	114,13	90,9711	24,20	112,98	225,96
4.3.4	SUPORTE DA SINALIZAÇÃO VERTICAL									
4.3.4.1	TUBO AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, DN 2,1/2", E = *3,65* MM, PESO *6,51* KG/M (NBR 5580)	M	75,0000	95,32	15,28	109,88	94,3668	15,28	108,79	8.159,25
4.3.4.2	CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L	M3	0,7600	515,30	24,20	640,00	510,1470	24,20	633,61	481,54
Valor total R\$ 5.251.601,97										

Itens com 'Custo Un. R\$' na cor azul são de contrapartida do município, por isso seu custo deve permanecer zero!

Itens com 'Custo Un. R\$' na cor amarela serão executados pela empresa contratante!



Handwritten signatures and initials in blue ink.

Handwritten signature in blue ink.



PACOPEDRA
Obras de Infraestrutura

Gisele A. de S. Schramm


Gisele Adaise de Souza Schramm
CREA/SC 089.509-8

PACOPEDRA PAVIMENTADORA E
COMÉRCIO DE PEDRAS LTDA
CNPJ 79.485.892/0001-18
GISELE A. DE SOUZA SCHRAMM
ENG. CIVIL CREA/SC 089.509-8



M
MS
[Signature]

[Signature]



PACOPEDRA
Obras de Infraestrutura

Prefeitura Municipal de Ilhota - SC

Orçamento de obra - PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA RUA PEDRO JACOB

29/01/2024

Telefone: (47) 3332-8521

UF:

Cidade:

Gaspar

UF:

Empresa: PACOPEDRA PAVIMENTADORA E COMÉRCIO DE PEDRAS LTDA

CNPJ: 79.485.892/0001-18

Item	Etapas	Total R\$	% Mês 1	R\$ Mês 1	% Mês 2	R\$ Mês 2	% Mês 3
1	SERVIÇOS INICIAIS	222.307,28	15,54	34.546,55	33,64	74.784,17	35,58
2	PAVIMENTAÇÃO PISTA	4.883.595,10	8,42	411.198,71	43,31	2.115.085,04	43,76
3	ROTATÓRIA EM CONCRETO ARMADO	24.683,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	SINALIZAÇÃO VIARIA	121.016,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totais cronograma		5.251.601,97		445.745,26		2.189.869,21	





PACOPEDRA
Obras de Infraestrutura

SC

R\$ Mês 3	% Mês 4	R\$ Mês 4	% Total	R\$ Total
79.096,93	15,24	33.879,63	100,00	222.307,28
2.137.061,22	4,51	220.250,14	100,00	4.883.595,10
0,00	100,00	24.683,20	100,00	24.683,20
0,00	100,00	121.016,39	100,00	121.016,39
2.216.158,15		399.829,36	100,00	5.251.601,97

Contabilidade de S. Y. M.
PACOPEDRA PAVIMENTADORA E
COMÉRCIO DE PEDRAS LTDA
CNPJ 79.485.892/0001-18
GISELE A. DE SOUZA SCHRAMM
ENG. CIVIL CREA/SC 089.509-8



Handwritten signatures and initials in blue ink.

Handwritten signature in blue ink.



PACOPEDRA

Obras de Infraestrutura

Prefeitura Municipal de Ilhota - SC

Orçamento de obra - PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA RUA PEDRO JACOB

Data: 29/01/2024

Telefone: (47) 3332-8521

Empresa: PACOPEDRA PAVIMENTADORA E COMÉRCIO DE PEDRAS LTDA

Gaspar

UF: SC

CNPJ: 79.485.892/0001-18

Cidade:

Item	1º quartil	3º quartil	Proposto	Identificação
AC	3,80	4,67	4,01	Administração Central
S+G	0,32	0,74	0,40	Seguro e Garantia
R	0,50	0,97	0,56	Risco
DF	1,02	1,21	1,11	Despesas Financeiras
L	6,64	8,69	6,90	Lucro
I*	5,65	10,65	8,65	Tributos *
Total			24,20	

PIS e COFINS	3,65
Alíquota ISS	5,00
Base de cálculo	100,00
ISS Aplicável	5,00
Cont. Prev. s/Rec.Bruta	0,00



PACOPEDRA PAVIMENTADORA E
COMÉRCIO DE PEDRAS LTDA
CNPJ 79.485.892/0001-18
GISELE A. DE SOUZA SCHRAMM
ENG. CIVIL CREA/SC 089.509-8

Gisele A. de S. Schramm
Gisele Adaise de Souza Schramm
CREA/SC 089.509-8

[Handwritten mark]



PACOPEDRA
Obras de Infraestrutura

Prefeitura Municipal de Ilhota - SC

Orçamento de obra - PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA RUA PEDRO JACOB

Data: 29/01/2024

Empresa: PACOPEDRA PAVIMENTADORA E COMÉRCIO DE PEDRAS LTDA

CNPJ: 79.485.892/0001-18

Cidade: Gaspar

Gaspar

Telefone: (47) 3332-8521

UF: SC

SC

Item	1º quartil	3º quartil	Proposto	Identificação
AC	1,50	4,49	3,45	Administração Central
S+G	0,30	0,82	0,48	Seguro e Garantia
R	0,56	0,89	0,85	Risco
DF	0,85	1,11	0,85	Despesas Financeiras
L	3,50	6,22	5,11	Lucro
I*	5,65	10,65	3,65	Tributos *
Total			15,28	

PIS e COFINS	3,65
Cont. Prev. s/Rec.Bruta	0,00



PACOPEDRA PAVIMENTADORA E
COMÉRCIO DE PEDRAS LTDA
CNPJ 79.485.892/0001-18
GISELEA. DE SOUZA SCHRAMM
ENG. CIVIL CREA/SC 089.509-8

CREA/SC 089.509-8

Gisele A. de S. Schramm

Gisele Adaise de Souza Schramm



PACOPEDRA

Obras de Infraestrutura

Prefeitura Municipal de Ilhota - SC

Orçamento de obra - PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA RUA PEDRO JACOB

Data: #####
Empresa: PACOPEDRA PAVIMENTADORA E COMÉRCIO DE PEDRAS LTDA Telefone: (47) 3332-8521
CNPJ: 79.485.892/0001-18 Cidade: Gaspar UF: SC

K1=	1,1428	Encargos sociais incidentes sobre a mão de obra
K2=	0,2	Administração central (overhead)
K3=	0,12	Margem bruta
K4=	0	Impostos (PIS + COFINS + ISS)
K	2,6239	$\{[(1+K1+K2)(1+K3)]/(1-K4)\}$
TRDE	1,1200	$\{[(1+K3)]/(1-K4)\}$

Gisiele A. de Souza Schramm
Gisiele Adaise de Souza Schramm

CREA/SC 089.509-8



PACOPEDRA PAVIMENTADORA E
COMÉRCIO DE PEDRAS LTDA
CNPJ 79.485.892/0001-18
GISELE A. DE SOUZA SCHRAMM
ENG. CIVIL CREA/SC 089.509-8