

Proc. Administrativo 644/2024

De: Ryan F. - FME

Para: CC - Comissão de Contratação

Data: 15/03/2024 às 14:05:40

Setores (CC):

CC

Setores envolvidos:

GP, FME, CC

Reforma piso da cancha de bocha.

Setor requisitante (unidade/setor/departamento):

Fundação Municipal de Esportes

Responsável pela Demanda:

Ryan Stalony Paes de Farias

Matrícula:

74071

1. Objeto:

Realizar a reforma do espaço de toda a cancha de bocha.

Retirada de todo o material do piso antigo.

Refazer o piso em cima do já existente, ajustando o nivelamento conforme exigências da modalidade esportiva, presando a mistura de areia, barro vermelho de jardim peneirado e o cimento.

Eliminação do portão lateral, colocação da areia, instalação das pranchas (medidas 4m x 5cm x 10 cm) nas cabeceiras da cancha com sacos de areia, colocação de acabamento náilon com vistas de madeiras já pintadas. Nas laterais instalação de náilon e feltro com cola e vistas de madeira pintadas.

Incluir toda a mão de obra.

Entregar e ofertar os materiais em perfeito estado de conservação, dentro do prazo estipulado de 15 dias úteis após a assinatura do contrato.

Oferecer a instalação completa do produto.

Ofertar garantia de 12 meses

2. Justificativa da necessidade da contratação:

Deverá ser feita uma readequação na cancha de bocha localizada na praça central, devido a forma construtiva executada anteriormente não atender as necessidades do município, sendo que o projeto inicial contemplou um piso em concreto impermeabilizado com manta e revestido com argila compactada e uma camada de areia. Consta que a argila não adere umidade formando blocos de pedra no qual inviabiliza o esporte, devendo ser corrigida para utilização da mesma.

3. Descrições e quantidades:

DESCRIÇÃO/ESPECIFICAÇÃO:

Realizar a reforma do espaço de toda a cancha de bocha. Retirada de todo o material do piso antigo. Refazer o piso em cima do já existente, ajustando o nivelamento conforme exigências da modalidade esportiva, presando a mistura de areia, barro vermelho de jardim peneirado e o cimento. Eliminação do portão lateral, colocação da areia, instalação das pranchas (medidas 4m x 5cm x 10 cm) nas cabeceiras da cancha com sacos de areia, colocação de acabamento náilon com vistas de madeiras já pintadas. Nas laterais instalação de náilon e feltro com cola e vistas de madeira pintadas. Incluir toda a mão de obra. Entregar e ofertar os materiais em perfeito estado de conservação, dentro do prazo estipulado de 15 dias úteis após a assinatura do contrato. Oferecer a instalação completa do produto. Ofertar garantia de 12 meses

QUANTIDADE:

01

4. Necessita de análise de riscos:

Não

5. Previsão no PCA:

Não

6. Estimativa de valor:

R\$10.900,00 reais

7. Prazo de entrega/execução:

20 dias após assinatura do contrato.

8. Local e horário da entrega/execução:

O horário e entrega se dará conforme for indicado pela FME.

9. Vinculado ou dependente da contratação de outro Documento de Formalização de Demanda:

Não

10. Indicação do fiscal do contrato ou servidor que fará a liquidação da despesa:

Ivanor Januário

—
Ryan Stalony Paes de Farias
Supervisor de esportes