

PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº SICONV 0	PROponente / TOMADOR Prefeitura Municipal de Ilhota	APELIDO DO EMPREENDIMENTO CRECHE VOVÔ JUCA			
LOCALIDADE SINAPI FLORIANOPOLIS	DATA BASE 03-24 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE Rua Dr. Leoberto Leal	MUNICÍPIO / UF Ilhota/SC	BDI 1 22,47%	BDI 2 14,14%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
Rua Dr. Leoberto Leal									7.984,33	
1.			CONSTRUÇÃO CRECHE VOVÔ JUCA					-	7.984,33	
1.1.			SISTEMA PREVENTIVO CONTRA INCÊNDIO (PCI)					-	7.984,33	
1.1.1.			PCI - SISTEMA DE ALARME					-	7.984,33	
1.1.1.1.	DEINFRA	43724	CENTRAL ALARME CONTRA INCENDIO PARA 18 SETORES	PC	1,00	892,30	BDI 1	1.092,80	1.092,80	RA
1.1.1.2.	DEINFRA	43723	ACIONADOR MANUAL SEGURANCA DE ALARME (QUEBRA-VIDRO)	UN	2,00	105,77	BDI 1	129,54	259,08	RA
1.1.1.3.	DEINFRA	40103	SIRENE ELETRONICA SOM AGUDO 24V- 100 A 120 DB C/ FLASH	UN	2,00	163,15	BDI 1	199,81	399,62	RA
1.1.1.4.	DEINFRA	43726	DETETOR OPTICO(FUMACA)	PC	8,00	258,00	BDI 1	315,97	2.527,76	RA
1.1.1.5.	SINAPI	91835	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	81,65	19,31	BDI 1	23,65	1.931,02	RA
1.1.1.6.	Composição	02	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - COR VERMELHA	M	8,00	26,24	BDI 1	32,14	257,12	RA
1.1.1.7.	Composição	03	CONDULETE DE PVC, TIPO C, PARA SISTEMA DE ALARME DE INCÊNDIO -	UND	3,00	29,05	BDI 1	35,58	106,74	RA
1.1.1.8.	Composição	01	CABO BLINDADO 4 VIAS 2 X 0,75 MM² + 2 X 1,50 MM² INCENDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (REF. SINAPI-C 100553)	M	89,65	12,84	BDI 1	15,73	1.410,19	RA

Encargos sociais: Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:
*O regime de Contribuição Previdenciária adotado é SEM DESONERAÇÃO, pois este é o mais adequado para a Administração Pública. *Os encargos sociais para mão-de-obra horista e mesalista atendem ao estabelecido no SINAPI para SC.

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.
Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.

Ilhota/SC
Local

quarta-feira, 15 de maio de 2024
Data

Responsável Técnico
Nome: Enio Gui Ferreira de Sampaio Júnior
CREA/CAU: CREA/SC 133.019-8
ART/RRT: 0

RECURSO
↓