



**PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHOTA**  
**SEPLAN - Secretaria Municipal de Planejamento**



Nr RT: Não vinculado!	BDIs aplicados: 22.470000000 - 3.790000000 - 0.000000000	Encargos sociais s/ m.o. <b>108.32 % (HORA)</b> <b>66.04 % (MÊS)</b>
Município de Ilhota - SC	Data: 28-10-24	
Programa não vinculado	Nº do contrato: Contrato não vinculado!	
EMPREENDIMENTO: 6357 - REFORMA CASARÃO BELGA (BIBLIOTECA PÚBLICA E ACERVO HISTÓRICO)		
SINAPI-08/2024 Cotação-09/2024 SINAPI-08/2023		

ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNID.	QUANT.	R\$ 81.629,36				*Fonte	SEM desoneração
				Custo R\$	%BDI / K / TRDE	Preço R\$	TOTAL R\$		
<b>1</b>	<b>SERVIÇOS PRELIMINARES</b>						<b>4.529,27</b>		
1.1	PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, DE *2,4 X 1,2* M (SEM POSTES PARA FIXACAO)	M2	2,00	400,00	22,47	489,88	979,76	4813-SINAPI-08/2024	
1.2	LONA PLASTICA PESADA PRETA, E = 150 MICRA	M2	123,14	2,02	22,47	2,47	304,16	3777-SINAPI-08/2024	
1.3	DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M2	198,89	12,69	22,47	15,54	3.090,75	97631-SINAPI-08/2024	
1.4	RETIRADA DE GRANITO	M²	2,56	49,31	22,47	60,39	154,60	481024000150-Cotação-09/2024	
<b>2</b>	<b>REVESTIMENTO</b>						<b>56.557,46</b>		
2.1	IMPERMEABILIZAÇÃO DE PAREDES COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, E = 2CM. AF_06/2018	M2	198,89	49,33	22,47	60,41	12.014,94	98561-SINAPI-08/2023	
2.2	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MEMBRANA À BASE DE POLIURETANO, 2 DEMÃOS. AF_06/2018	M2	198,89	181,73	22,47	222,56	44.264,96	98553-SINAPI-08/2024	
2.3	GRANITO POLIDO 3CM (APENAS MÃO DE OBRA RECOLOCAÇÃO))	M²	2,56	56,86	22,47	69,64	178,28	481024000151-Cotação-09/2024	
2.4	SUPORTE MAO-FRANCESA EM ACO, ABAS IGUAIS 40 CM, CAPACIDADE MINIMA 70 KG, BRANCO	UN	4,00	20,27	22,47	24,82	99,28	37591-SINAPI-08/2024	
<b>3</b>	<b>PINTURA</b>						<b>18.202,00</b>		
3.1	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	139,37	21,61	22,47	26,47	3.689,12	88497-SINAPI-08/2024	
3.2	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014	M2	198,89	3,92	22,47	4,80	954,67	88485-SINAPI-08/2024	
3.3	PINTURA EPÓXI 2 DEMÃOS / MASSA	M²	23,16	58,66	22,47	71,84	1.663,81	481024000152-Cotação-09/2024	
3.4	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	755,20	12,86	22,47	15,75	11.894,40	88489-SINAPI-08/2024	
<b>4</b>	<b>FORRO GESSO</b>						<b>2.052,96</b>		
4.1	REMOÇÃO DE FORRO DE GESSO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M2	30,96	3,26	22,47	3,99	123,53	97641-SINAPI-08/2024	
4.2	FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS. AF_08/2023_PS	M2	30,96	50,89	22,47	62,32	1.929,43	96113-SINAPI-08/2024	
<b>5</b>	<b>TELHADO</b>						<b>287,67</b>		
5.1	REMOÇÃO CALHAS E RUFOS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M	6,70	5,27	22,47	6,45	43,22	104803-SINAPI-08/2024	
5.2	RUFO EXTERNO/INTERNO DE CHAPA DE ACO GALVANIZADA NUM 26, CORTE 33 CM	M	6,70	25,65	22,47	31,41	210,45	1113-SINAPI-08/2024	

ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNID.	QUANT.	R\$ 81.629,36				*Fonte	SEM desoneração
				Custo R\$	%BDI / K / TRDE	Preço R\$	TOTAL R\$		
5.3	TELHA DE BARRO / CERAMICA, NAO ESMALTADA, TIPO ROMANA, AMERICANA, PORTUGUESA, FRANCESA, COMPRIMENTO DE *41* CM, RENDIMENTO DE *16* TELHAS/M2	UN	17,00	1,63	22,47	2,00	34,00		7175-SINAPI-08/2024
Total Geral							81.629,36		